

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učebni v Základnej škole v Oščadnici					
Objekt :Knižnica			JKSO :		
Rozpočet:		Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 8.2.2019	
Odberateľ: Obec Oščadnica			IČO: 314170		
			DIČ: 2020421513		
Dodávateľ: Rudolf Smolka, Milošová č.d. 1729, 022 01 Čadca			IČO: 43053092		
			DIČ: SK1036051126		
Projektant: GOLD PROJECT s.r.o			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:			3 953,26	6 Práce nadčas
2	PSV:			2 810,49	7 Murárske výpomocce
3	MCE:			1 442,50	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:			8 206,25	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15				Súčet riadkov 11 až 14:	20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 8 206,25
					22 DPH 20% z: 8 206,25 1 641,25
					23 DPH 0% z:
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 9 847,50
					F Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:					podpis:
dátum:					dátum:
pečiatka:					pečiatka:
					RUDOLF SMOLKA Milošová 1729 022 01 ČADCA ® IČO: 43 053 092 IČ DPH: SK1036051126

Odberateľ: Obec Oščadnica

Projektant: GOLD PROJECT s.r.o

Dodávateľ: Rudolf Smolka, Milošová č.d. 1729, 02 01 Čadca

Dátum: 8.2.2019

Stavba :Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učebni v Základnej škole v Oščadnici

Objekt :Knižnica

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			701,18	1,97869	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			2 175,10	1,81458	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 076,98	0,04565	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			3 953,26	3,83892	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby			567,14	0,52071	0,000
766 - Konštrukcie stolárske			270,52	0,04370	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických			958,42	0,70475	0,000
776 - Podlahy povlakové			44,62	0,00000	0,085
783 - Nátery			373,07	0,03107	0,000
784 - Maľby			596,72	0,06980	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			2 810,49	1,37004	0,085
M21 - 155 Elektromontáže			1 442,50	0,00127	0,080
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			1 442,50	0,00127	0,080
Za rozpočet celkom			8 206,25	5,21023	0,165

Odberateľ: Obec Oščadnica

Projektant: GOLD PROJECT s.r.o

Dodávateľ: Rudolf Smolka, Milošová č.d. 1729, 022 01 Čadca

Dátum: 08.2.2019

Stavba :Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učebni v Základnej škole v Oščadnici

Objekt :Knižnica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	31714-2580	Preklady nenosné Ytong 1250x125x250 mm	1,000	kus	19,91	19,91
2	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 $6,38 \times 3,40 = 21.692$ odpočet $-0,90 \times 2,00 = -1.800$	19,892	m2	32,30	642,51
3	011	34229-1122	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. koštr. plochými nerezovými kotvami $3,40 \times 2 = 6.800$	6,800	m	5,70	38,76
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				701,18			701,18
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
4	014	61242-1311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 10-30%	51,007	m2	10,63	542,20
5	011	61246-5115	Priprava podkladu Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prířna. náteru	90,647	m2	1,50	135,97
6	011	61247-4100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi do 4 mm	90,647	m2	6,20	562,01
7	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu nové priečky $19,82 \times 2 = 39.640$ jestvujúce murivo $51,007 = 51.007$	90,647	m2	6,45	584,67
8	011	63243-5111	Penetrácia podkladu - podlaha	21,245	m2	1,05	22,31
9	011	63247-6205	Samonivelizačná podl. hmota polymércementová stierka 20 MPa, hr. 5 mm	21,245	m2	6,42	136,39
10	011	63381-1111	Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2 mm - odstránenie lepidla	21,245	m2	5,50	116,85
11	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	38,70	38,70
12	MAT	553 302660	Zárubňa oceľová 90x197 cm	1,000	kus	36,00	36,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 175,10			2 175,10
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m vnútorné lešenie $21,245 = 21.245$ lešenie na chodbe- omietka stien $6 = 6.000$	27,245	m2	8,50	180,58
14	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	21,245	m2	6,20	131,72
15	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,085	t	350,00	29,75
16	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,085	t	195,00	16,58
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,085	t	490,00	41,65
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,275	t	185,00	235,88
$0,085 \times 15 = 1.275$							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
19	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,850	t	140,00	119,00
20	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,085	t	280,00	23,80
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,085	t	280,00	23,80
22	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,839	t	55,80	214,22
23	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	6,000	hod	10,00	60,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 076,98			1 076,98
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 953,260			3 953,26
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
763 - Konštrukcie - drevostavby							
24	763	76314-1310	Kazetový podhľad 600x600 mm	21,245	m2	21,30	452,52
25	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,521	t	220,00	114,62
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				567,14			567,14
766 - Konštrukcie stolárske							
26	766	76666-1422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	1,000	kus	15,00	15,00
27	MAT	611 6531401	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 90x197 cm + kovanie + samozatvárač	1,000	kus	225,00	225,00
28	766	76669-5212	Montáž prechodovej lišty	1,000	kus	9,00	9,00
29	MAT	197 740100	Lišta prechodová mosadzná	0,900	m	6,80	6,12
30	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,044	t	350,00	15,40
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				270,52			270,52
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
31	771	77107-1121	Montáž keram. dlažieb flexibilným lepidlom $6,38 \times 3,33 = 21.245$	21,245	m2	17,50	371,79
32	771	77147-4112	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 9cm $6,38 \times 2 = 12.760$ $3,33 \times 2 = 6.660$ odpočet $-0,90 \times 2,00 = -1.800$	17,620	m	4,80	84,58
33	MAT	597 632400	Dlažba keramická s protišmykovou úpravou R9 $21,245 \times 1,05 = 22.307$ $17,62 \times 0,10 \times 1,05 = 1.850$	24,157	m2	14,80	357,52
34	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,705	t	205,00	144,53
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				958,42			958,42
776 - Podlahy povlakové							
35	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou $6,38 \times 3,33 = 21.245$	21,245	m2	2,10	44,62
776 - Podlahy povlakové spolu:				44,62			44,62
783 - Nátery							
36	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné zárubňa $(2 \times 1,97 + 0,90) \times 0,24 = 1.162$	1,162	m2	6,30	7,32
37	783	78342-4240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	3,000	m	4,80	14,40
38	783	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	26,220	m2	8,90	233,36

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			6,38*1,20*2 = 15.312				
			3,33*1,20*2 = 7.992				
			vonkajšia strana				
			3,33*1,20 = 3.996				
			odpočet				
			-0,90*1,20 = -1.080				
39	783	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	26,220	m2	4,50	117,99
			783 - Nátery spolu:	373,07			373,07
			784 - Maľby				
40	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim	51,007	m2	2,30	117,32
			6,38*3,40*2 = 43.384				
			3,33*3,40 = 11.322				
			odpočet				
			-2,13*2,38 = -5.069				
			pripočít - špalety				
			(2,13+2,36+2,36)*0,20 = 1.370				
41	784	78441-2301	Penetrácia podkladu	90,647	m2	0,75	67,98
42	784	78444-1111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	90,647	m2	3,90	353,52
43	784	78449-2100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	21,850	m	2,65	57,90
			784 - Maľby spolu:	596,72			596,72
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 810,490			2 810,49
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
44	921	21001-0102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, šírka nad 20 do 40mm	8,000	m	3,0000	24,00
45	921	21001-0103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, šírka nad 40 do 60mm	5,000	m	3,0000	15,00
46	MAT	345 710K100	Lišta el-inšt PVC: LE 40 H (š.40x19) biela	8,000	m	3,0000	24,00
47	MAT	345 710K105	Lišta el-inšt PVC: LE 60 H (š.60x19,5) biela	5,000	m	4,0000	20,00
48	921	21001-0301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, pristrojová	6,000	kus	2,0000	12,00
49	MAT	345 600T000	Krabica KP (68) pristrojová 1-nás : 4FA 249 29 (D72x42)	6,000	kus	0,3000	18,00
50	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	6,000	kus	15,0000	90,00
51	921	21004-0730	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	40,000	m	5,0000	200,00
52	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,0000	3,00
53	MAT	345 363A211	Prepínač rad.5 kompletný	1,000	kus	4,0000	4,00
54	921	21011-1011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	5,000	kus	3,0000	15,00
55	MAT	345 401A346	Zásuvka 1-nás. komplet	5,000	kus	4,9500	24,75
56	921	21020-0053	Montáž, interiérové vstavané svietidlo - 2x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) IP20-44	6,000	kus	10,0000	60,00
57	MAT	348 2B00037	Svietidlo MODUS LED do sadrokartónu 600x600, 34W, IP40	6,000	kus	35,0000	210,00
58	921	21022-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	9,000	kus	2,0000	18,00
59	MAT	345 641G110	Svorka svietidlová 1-pól WAGO : 224-101 (0,5-2,5mm2) 400V/24A, bezskrútková, šedá	5,000	kus	2,0000	10,00
60	MAT	345 641G201	Svorka krabicová 2-pól WAGO : 222-412 (0,08-2,5mm2) 400V/32A, s oranžovými páčkami, bezskrútková, šedá	5,000	kus	0,9000	4,50
61	921	21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	55,000	m	3,0000	165,00
62	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	55,000	m	0,5500	30,25
63	921	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	60,000	m	3,0000	180,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
64	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	60,000	m	0,8500	51,00
65	921	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	4,000	hod	12,0000	48,00
66	MAT	354 PM	Podružný materiál	1,000	kus	120,0000	120,00
67	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	12,0000	96,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 442,50			1 442,50
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 442,50			
Za rozpočet celkom				8 206,25			