

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učebni v Základnej škole v Oščadnici

Objekt :Fyzikálna učebňa

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 8.2.2019

Odberateľ: Obec Oščadnica

IČO: 314170

DIČ: 2020421513

Dodávateľ: Rudolf Smolka, Milošová č.d. 1729, Čadca

IČO: 43053092

DIČ: SK1036051126

Projektant: GOLD PROJECT s.r.o

IČO:

DIČ:

| A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-----------|--|------------------------------------|
| 1 | HSV: | | | 7 452,66 | 6 | Práce nadčas |
| 2 | PSV: | | | 10 342,18 | 7 | Murárske výpomocce |
| 3 | MCE: | | | 4 083,75 | 8 | Bez pevnej podlahy |
| 4 | Iné: | | | | 9 | |
| 5 | Súčet: | | | 21 878,59 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: |
| C NUS - náklady umiestnenia stavby | | | | | D ON - ostatné náklady | |
| 11 | Zariadenie : | | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | | 17 | Inžinierska činnosť |
| 13 | Sťažené podmienky | | | | 18 | Projektové práce |
| 14 | | | | | 19 | |
| 15 | | | Súčet riadkov 11 až 14: | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19: |
| projektant, rozpočtár cenár | | | | | E Celkové náklady | |
| podpis: | | | | | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 21 878,59 | |
| dátum: | | | | | 22 DPH 20% z: 21 878,59 4 375,72 | |
| | | | | | 23 DPH 0% z: | |
| | | | | | 24 Súčet riadkov 21 až 23: 26 254,31 | |
| | | | | | F Odpočet - prípočet | |
| odberateľ, obstarávateľ | | | | | dodávateľ, zhotoviteľ | |
| podpis: | | | | | podpis: | |
| dátum: | | | | | dátum: | |
| pečiatka: | | | | | pečiatka: | |

RUDOLF SMOLKA
Milošová 1729
022 01 ČADCA
IČO: 43 053 092
IČ DPH: SK1036051126

Odberateľ: Obec Oščadnica

Projektant: GOLD PROJECT s.r.o

Dodávateľ: Rudolf Smolka, Milošová č.d. 1729, 02 01 Čadca

Dátum: 8.2.2019

Stavba :Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učebni v Základnej škole v Oščadnici

Objekt :Fyzikálna učebňa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|-------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | 894,52 | 2,50979 | 0,000 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | 3 337,38 | 4,33843 | 0,000 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | 3 220,76 | 0,09767 | 16,451 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | 7 452,66 | 6,94589 | 16,451 |
| 721 - Vnútorňá kanalizácia | | | 854,76 | 0,20420 | 0,000 |
| 722 - Vnútorňý vodovod | | | 1 204,16 | 0,04060 | 0,000 |
| 725 - Zariadenie predmety | | | 180,30 | 0,01423 | 0,000 |
| 761 - Konštrukcie sklobetónové | | | 642,06 | 0,16839 | 0,000 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | | | 1 996,65 | 1,69615 | 0,000 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | 418,39 | 0,04370 | 0,504 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | 2 281,95 | 0,69300 | 0,000 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | 1 610,71 | 1,29842 | 0,000 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | | | 61,51 | 0,02714 | 0,000 |
| 783 - Nátery | | | 581,15 | 0,04978 | 0,000 |
| 784 - Maľby | | | 510,54 | 0,05030 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | | | 10 342,18 | 4,28590 | 0,504 |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | 4 083,75 | 0,01081 | 0,188 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | | | 4 083,75 | 0,01081 | 0,188 |
| Za rozpočet celkom | | | 21 878,59 | 11,24260 | 17,144 |

Odberateľ: Obec Oščadnica

Projektant: GOLD PROJECT s.r.o

Dodávateľ: Rudolf Smolka, Milošová č.d. 1729, 022 01 Čadca

Dátum: 8.2.2019

Stavba :Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učebni v Základnej škole v Oščadnici

Objekt :Fyzikálna učebňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|--|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 1 | 011 | 31714-2580 | Preklady nenosné Ytong 1250x125x250 mm | 1,000 | kus | 19,910 | 19,91 |
| 2 | 011 | 31714-2590 | Preklady nenosné Ytong 1500x125x250 mm | 3,000 | kus | 23,298 | 69,89 |
| 3 | 014 | 34023-5212 | Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm | 2,000 | kus | 5,615 | 11,23 |
| 4 | 011 | 34227-2436 | Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 4,15*3,50 = 14.525 1,40*3,50 = 4.900 2,17*3,50 = 7.595 odpočet -0,90*2,00 = -1.800 -1,25*0,50*3 = -1.875 | 23,345 | m2 | 32,300 | 754,05 |
| 5 | 011 | 34229-1122 | Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehľ. konštr. plochými nerezovými kotvami 3,50*2 = 7.000 | 7,000 | m | 5,100 | 35,70 |
| 6 | 011 | 34624-4371 | Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 14 cm | 0,100 | m2 | 37,445 | 3,74 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 894,52 | | | 894,52 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | |
| 7 | 014 | 61140-1211 | Oprava omietky stropov do plochy 0,09-0,25 m2 | 1,000 | kus | 5,615 | 5,62 |
| 8 | 014 | 61240-1191 | Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2 | 2,000 | kus | 4,650 | 9,30 |
| 9 | 014 | 61242-1311 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 10-30% | 47,749 | m2 | 10,630 | 507,57 |
| 10 | 011 | 61246-5115 | Príprava podkladu Betontontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prílna. náteru | 104,912 | m2 | 1,500 | 157,37 |
| 11 | 011 | 61247-4100 | Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi do 4 mm | 104,912 | m2 | 6,200 | 650,45 |
| 12 | 011 | 61248-1118 | Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtačeným do tmelu | 104,912 | m2 | 10,400 | 1 091,08 |
| nové priečky 23,345*2 = 46.690 jestvujúce murivo 47,749 = 47.749 prekrytie oceľ. rámov SDK 4,38*0,54 = 2.365 4,38*0,30*2 = 2.628 3,00*0,54*2 = 3.240 2,00*0,28*2*2 = 2.240 | | | | | | | |
| 13 | 011 | 63243-5111 | Penetrácia podkladu - podlaha | 38,730 | m2 | 1,050 | 40,67 |
| 14 | 011 | 63245-0132 | Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesi hr. 30 mm | 38,730 | m2 | 14,200 | 549,97 |
| 15 | 011 | 63247-6201 | Samonivelizačná podl. hmota polymércementová stierka 20 MPa, hr. 1 mm | 38,730 | m2 | 6,420 | 248,65 |
| 16 | 011 | 64294-2111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | 1,000 | kus | 38,700 | 38,70 |
| 17 | MAT | 553 302660 | Zárubňa oceľová 90x197 cm | 1,000 | kus | 38,000 | 38,00 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | | | | 3 337,38 | | | 3 337,38 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | |
| 18 | 003 | 94195-5002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 50,720 | m2 | 6,500 | 329,68 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | vnútorné lešenie | | | | |
| | | | 38,72 = 38.720 | | | | |
| | | | lešenie na chodbe- omietka stien | | | | |
| | | | 12,00 = 12.000 | | | | |
| 19 | 011 | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 38,730 m2 | | 6,160 | 238,58 |
| 20 | 011 | 95394-5111 | Lišta rohová | 23,200 m | | 2,800 | 64,96 |
| | | | rohы stĺpov | | | | |
| | | | 3,00*4 = 12.000 | | | | |
| | | | inštalčná šachta | | | | |
| | | | 4,20*2 = 8.400 | | | | |
| | | | 0,70*4 = 2.800 | | | | |
| 21 | 013 | 96203-2231 | Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 | 7,091 m3 | | 27,950 | 198,19 |
| | | | 5,13*3,49*0,45 = 8.057 | | | | |
| | | | odpočet | | | | |
| | | | -0,98*2,19*0,45 = -0.966 | | | | |
| 22 | 013 | 96504-4121 | Búranie bet. podkladu s poterom do hr. 4 cm | 38,730 m2 | | 6,650 | 257,55 |
| 23 | 013 | 96806-2456 | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 | 2,146 m2 | | 8,300 | 17,81 |
| | | | 0,98*2,19 = 2.146 | | | | |
| 24 | 013 | 97103-3231 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm | 2,000 kus | | 9,850 | 19,70 |
| | | | pre napojenie vodovodu a kanalizácie | | | | |
| | | | 2 = 2.000 | | | | |
| 25 | 013 | 97403-1153 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm | 1,000 m | | 4,500 | 4,50 |
| 26 | 013 | 97404-2532 | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 7 cm | 4,000 m | | 6,650 | 26,60 |
| 27 | 013 | 97525-1108 | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov železobetónových | 70,000 cm | | 1,750 | 122,50 |
| | | | 35*2 = 70.000 | | | | |
| 28 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 17,144 t | | 10,515 | 180,27 |
| 29 | 013 | 97901-1121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 17,144 t | | 8,420 | 144,35 |
| 30 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 17,144 t | | 9,955 | 170,67 |
| 31 | 013 | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 17,144 t | | 8,350 | 143,15 |
| 32 | 014 | 99899-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 6,946 t | | 59,350 | 412,25 |
| 33 | 000 | 99999-0003 | Ostatné drobné stavebné úpravy a búracie práce | 14,000 hod | | 10,000 | 140,00 |
| 34 | 000 | 99999-kont | Obvos sutiny kontajnerom na skládku TKO | 3,000 kont | | 250,000 | 750,00 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 3 220,76 | | | 3 220,76 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 7 452,660 | | | 7 452,66 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | |
| | | | 721 - Vnútorná kanalizácia | | | | |
| 35 | 721 | 72114-0905 | Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100 | 1,000 kus | | 102,000 | 102,00 |
| 36 | 721 | 72117-3702 | Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 40 | 14,500 m | | 8,970 | 130,07 |
| 37 | 721 | 72117-3703 | Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 50 | 9,000 m | | 9,650 | 86,85 |
| 38 | MAT | 286 3K2446 | Manžeta protipožiarna na rúrky 50 | 2,000 kus | | 74,000 | 148,00 |
| 39 | 721 | 72119-4104 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | 9,000 kus | | 4,150 | 37,35 |
| 40 | 721 | 72122-6411 | Zápachová uzávierka pre DN 40 | 9,000 kus | | 7,150 | 64,35 |
| 41 | 721 | 72129-0111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 23,500 m | | 6,400 | 150,40 |
| 42 | 721 | 72199-R | Ukotvenie nalaizačného potrubia pod stropom a nové lab. stoly | 8,000 kus | | 8,680 | 69,44 |
| 43 | 721 | 99872-1101 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 0,204 t | | 325,000 | 66,30 |
| | | | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu: | 854,76 | | | 854,76 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|--|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 722 - Vnútroň vodovod | | | | | | | |
| 44 | 721 | 72213-1902 | Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 3/4 | 2,000 | súbor | 18,600 | 37,20 |
| 45 | 721 | 72213-1912 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20 | 2,000 | súbor | 26,400 | 52,80 |
| 46 | 721 | 72217-3103 | Potrubie vodovodné plastové viacvrstvé D 20x2,8 mm | 10,500 | m | 10,990 | 115,40 |
| 47 | 721 | 72217-3104 | Potrubie vodovodné plastové viacvrstvé D 25x3,5 mm | 10,000 | m | 9,980 | 99,80 |
| 48 | 721 | 72218-1211 | Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 22 mm | 20,500 | m | 0,220 | 4,51 |
| 49 | 721 | 72219-0401 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť DN 15 | 9,000 | kus | 16,850 | 151,65 |
| 50 | 721 | 72219-0901 | Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia | 2,000 | kus | 26,315 | 52,63 |
| 51 | 721 | 72222-0111 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výť. ventil G 1/2 | 2,000 | kus | 12,200 | 24,40 |
| 52 | 721 | 72222-9101 | Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2 | 9,000 | kus | 21,900 | 197,10 |
| 53 | MAT | 484 1D1208 | Hadica pripojovacia flexibilná DN 15, dl. 100 cm | 9,000 | kus | 4,460 | 40,14 |
| 54 | 721 | 72223-2043 | Kohút guľový priamy G 1/2 | 9,000 | kus | 13,500 | 121,50 |
| 55 | 721 | 72223-2044 | Kohút guľový priamy G 3/4 | 1,000 | kus | 14,900 | 14,90 |
| 56 | 721 | 72229-0226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 20,500 | m | 9,400 | 192,70 |
| 57 | 721 | 72229-0234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | 20,500 | m | 4,150 | 85,08 |
| 58 | 721 | 99872-2101 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0,041 | t | 350,000 | 14,35 |
| 722 - Vnútroň vodovod spolu: | | | | 1 204,16 | | | 1 204,16 |
| 725 - Zariaďovacie predmety | | | | | | | |
| 59 | 721 | 72521-2200 | Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. | 1,000 | súbor | 95,000 | 95,00 |
| 60 | 721 | 72582-0300 | Batéria drezová stojanková G 1/2 | 1,000 | kus | 79,000 | 79,00 |
| 61 | 721 | 99872-5102 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m | 0,014 | t | 450,000 | 6,30 |
| 725 - Zariaďovacie predmety spolu: | | | | 180,30 | | | 180,30 |
| 761 - Konštrukcie sklobetónové | | | | | | | |
| 62 | 761 | 76161-5113 | Okno murované zo sklenených tvární 240x240x80 mm bezfarebných lesklých dezén vlna 1,25*0,50*3 = 1.875 | 1,875 | m2 | 316,000 | 592,50 |
| 63 | 761 | 99876-1102 | Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 0,168 | t | 295,000 | 49,56 |
| 761 - Konštrukcie sklobetónové spolu: | | | | 642,06 | | | 642,06 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | | | | | | | |
| 64 | 763 | 76312-41211 | Predsadená stena 2x12,5 mm 2xoplaštená protipožiarna prekrytie ocel. rámu 4,38*0,54 = 2.365 4,38*0,26*2 = 2.278 1,00*3,30 = 3.300 0,75*3,30 = 2.475 0,50*3,30 = 1.650 0,60*3,30 = 1.980 0,54*3,00*2 = 3.240 | 17,288 | m2 | 26,500 | 458,13 |
| 65 | 763 | 76314-1310 | Kazetový podhľad 600x600 mm | 38,730 | m2 | 21,300 | 824,95 |
| 66 | 763 | 76317-21181 | Inštalčné dvierka do SDK steny, veľkosť 600x600 mm | 6,000 | kus | 58,500 | 351,00 |
| 67 | 763 | 76321-37401 | Zdvojená stena sadrokarton. na OK, hr.steny 300 mm,dosky RFI 2x12,5 mm - komplet systém 4,20*0,70 = 2.940 | 2,940 | m2 | 54,100 | 159,05 |
| 68 | 763 | 99876-3101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | 1,696 | t | 120,000 | 203,52 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: | | | | 1 996,65 | | | 1 996,65 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|--|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | |
| 69 | 766 | 76641-1812 | Demontáž obloženia stien z panelov pl. nad 1,5m2 5,13*3,49 = 17.904 odpočet -0,98*2,19 = -2.146 | 15,758 | m2 | 3,950 | 62,24 |
| 70 | 766 | 76641-1822 | Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien | 15,758 | m2 | 4,920 | 77,53 |
| 71 | 766 | 76666-1422 | Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m | 1,000 | kus | 24,000 | 24,00 |
| 72 | MAT | 611 6531401 | Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 90x197 cm + kovanie + samozatvárač | 1,000 | kus | 225,000 | 225,00 |
| 73 | 766 | 76669-5212 | Montáž prechodovej lišty | 1,000 | kus | 9,000 | 9,00 |
| 74 | MAT | 197 740100 | Lišta prechodová mosadzná | 0,900 | m | 5,800 | 5,22 |
| 75 | 766 | 99876-6102 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m | 0,044 | t | 350,000 | 15,40 |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu: | | | | 418,39 | | | 418,39 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | |
| 76 | 767 | 76799-5106 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii | 660,000 | kg | 2,750 | 1 815,00 |
| 77 | MAT | 553 000010 | Oceľové konštrukcie - dodávka | 660,000 | kg | 0,250 | 165,00 |
| 78 | MAT | 553 000010Z | Priplatok za zinkovanie | 660,000 | kg | 0,300 | 198,00 |
| 79 | 767 | 99876-7102 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 0,693 | t | 150,000 | 103,95 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | | | | 2 281,95 | | | 2 281,95 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | | | |
| 80 | 771 | 77107-1121 | Montáž keram. dlažieb flexibilným lepidlom | 38,730 | m2 | 17,500 | 677,78 |
| 81 | 771 | 77147-4112 | Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 9cm | 36,200 | m | 4,800 | 173,76 |
| 82 | MAT | 597 632400 | Dlažba keramická s protišmykovou úpravou R9 38,73*1,05 = 40.667 36,20*0,10*1,05 = 3.801 | 44,468 | m2 | 14,800 | 658,13 |
| 83 | 771 | 99877-1202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m | 13,294 | % | 760,000 | 101,04 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: | | | | 1 610,71 | | | 1 610,71 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | | | | | | | |
| 84 | 771 | 78141-5015 | Montáž obkladov vnút. z obkladu keram. do tmelu okolo umývadla 1,50 = 1.500 | 1,500 | m2 | 17,500 | 26,25 |
| 85 | MAT | 597 670100 | Obklad keramický 1,50*1,05 = 1.575 | 1,575 | m2 | 14,500 | 22,84 |
| 86 | 771 | 99878-1101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 0,027 | t | 460,000 | 12,42 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: | | | | 61,51 | | | 61,51 |
| 783 - Nátery | | | | | | | |
| 87 | 783 | 78322-2100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné zárubňa (2*1,97+0,90)*0,24 = 1.162 oceľová konštrukcia 0,66*27,00 = 17.820 | 18,982 | m2 | 6,300 | 119,59 |
| 88 | 783 | 78342-4240 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | 6,000 | m | 4,350 | 26,10 |
| 89 | 783 | 78381-2110 | Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel. 7,70*1,20 = 9.240 5,13*1,20 = 6.156 5,15*1,20 = 6.180 2,17*1,20*2 = 5.208 | 39,588 | m2 | 8,900 | 352,33 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|----------|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | $1,41*1,20*2 = 3.384$ $4,15*1,20*2 = 9.960$ $0,75*1,20 = 0.900$ $1,00*1,20 = 1.200$ $0,60*1,20 = 0.720$ $0,50*1,20 = 0.600$ odpočet $-0,90*1,20*2 = -2.160$ $-1,50*1,20 = -1.800$ | | | | |
| 90 | 783 | 78381-2190 | Nátery omietok stien olejové napustenie | 39,588 m2 | | 2,100 | 83,13 |
| | | | 783 - Nátery spolu: | 581,15 | | | 581,15 |
| | | | 784 - Maľby | | | | |
| 91 | 784 | 78440-2801 | Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 47,749 m2 | | 2,500 | 119,37 |
| | | | $3,120*3,50 = 10.920$ $4,14*3,50*2 = 28.980$ $5,13*3,50 = 17.955$ odpočet $-1,50*2,10 = -3.150$ $-2,00*2,36*2 = -9.440$ pripočít - špalety $(1,50+2,10+2,10)*0,20 = 1.140$ $(2,00+2,36+2,36)*0,20 = 1.344$ | | | | |
| 92 | 784 | 78441-2301 | Penetrácia podkladu | 65,324 m2 | | 0,750 | 48,99 |
| 93 | 784 | 78444-1111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 65,324 m2 | | 3,900 | 254,76 |
| | | | celková výmera stien po odpočte olejového náteru sokla $104,912-39,588 = 65.324$ | | | | |
| 94 | 784 | 78449-2100 | Ostatné maliarske práce, linkovanie | 32,990 m | | 2,650 | 87,42 |
| | | | 784 - Maľby spolu: | 510,54 | | | 510,54 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 10 342,180 | | | 10 342,18 |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M | | | | |
| | | | M21 - 155 Elektromontáže | | | | |
| 95 | 921 | 21001-0002 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm | 30,000 m | | 5,000 | 150,00 |
| 96 | 921 | 21001-0003 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm | 30,000 m | | 5,000 | 150,00 |
| 97 | MAT | 345 650I502 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo @ 20, sivá | 30,000 m | | 0,300 | 90,00 |
| 98 | MAT | 345 650I503 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25, sivá | 30,000 m | | 0,550 | 16,50 |
| 99 | 921 | 21001-0101 | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, do š.20mm | 10,000 m | | 3,000 | 30,00 |
| 100 | MAT | 345 710K045 | Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela | 10,000 m | | 1,000 | 10,00 |
| 101 | 921 | 21001-0301 | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 14,000 kus | | 2,000 | 28,00 |
| 102 | 921 | 21001-0306 | Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 12,000 kus | | 3,000 | 36,00 |
| 103 | MAT | 345 600T000 | Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 4FA 249 29 (D72x42) | 14,000 kus | | 0,400 | 5,60 |
| 104 | MAT | 345 601A000 | Krabica KP prístrojová 1-nás : 9063-31 (D68x45) pre duté priečky | 12,000 kus | | 1,000 | 12,00 |
| 105 | 921 | 21004-0711 | Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek) | 14,000 kus | | 15,000 | 280,00 |
| 106 | 921 | 21004-0730 | Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm | 94,000 m | | 5,000 | 564,00 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|----------|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| 107 | 921 | 21010-0001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2 | 25,000 | kus | 1,000 | 25,00 |
| 108 | 921 | 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 | 6,000 | kus | 2,000 | 12,00 |
| 109 | 921 | 21011-0003 | Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5 | 1,000 | kus | 5,200 | 5,20 |
| 110 | MAT | 345 363A211 | Prepínač rad.5 kompletná | 1,000 | kus | 4,800 | 4,80 |
| 111 | 921 | 21011-1011 | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | 21,000 | kus | 3,000 | 63,00 |
| 112 | MAT | 345 401A346 | Zásuvka 1-nás. komplet | 21,000 | kus | 3,800 | 79,80 |
| 113 | 921 | 21011-10321 | Montáž, Svorka pre vyrovnávanie potenciálov dvojnásobná | 5,000 | kus | 10,000 | 50,00 |
| 114 | MAT | 345 420A2421 | Svorka pre vyrovnávanie potenciálov dvojnásobná ABB Reflex | 5,000 | kus | 20,000 | 100,00 |
| 115 | 921 | 21019-0001 | Montáž rozvodnice do 20kg | 1,000 | kus | 30,000 | 30,00 |
| 116 | 921 | 21019-0007 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg | 1,000 | kus | 30,000 | 30,00 |
| 117 | MAT | 357 000C1131 | Dodávka rozvádzača vrátane výzbroje | 1,000 | kus | 250,000 | 250,00 |
| 118 | 921 | 21019-0011 | Montáž ministlpík DLP 68 cm | 1,000 | kus | 90,000 | 90,00 |
| 119 | MAT | 357 00-01 | Ministlpík DLP 68 cm | 1,000 | kus | 102,000 | 102,00 |
| 120 | 921 | 21020-0053 | Montáž, interiérové vstavané svetidlo - 2x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) IP20-44 | 8,000 | kus | 10,000 | 80,00 |
| 121 | MAT | 348 2B00037 | Svetidlo MODUS LED do sadrokartónu 600x600, 34W, IP40 | 8,000 | kus | 35,000 | 280,00 |
| 122 | 921 | 21022-0321 | Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard) | 9,000 | kus | 2,000 | 18,00 |
| 123 | MAT | 345 641G110 | Svorka svetidlová 1-pól WAGO : 224-101 (0,5-2,5mm2) 400V/24A, bezskrútková, šedá | 5,000 | kus | 0,500 | 2,50 |
| 124 | MAT | 345 641G201 | Svorka krabicová 2-pól WAGO : 222-412 (0,08-2,5mm2) 400V/32A, s oranžovými páčkami, bezskrútková, šedá | 5,000 | kus | 0,800 | 4,00 |
| 125 | MAT | 354 9040A90 | Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás | 9,000 | kus | 1,000 | 9,00 |
| 126 | MAT | 354 9040A91 | - páska Cu uzemňovacia (pre Bernard) | 3,000 | kus | 1,000 | 3,00 |
| 127 | 921 | 21080-0506 | Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, uložený v rúrkach H07V-U, CY 4 | 40,000 | m | 0,600 | 24,00 |
| 128 | MAT | 341 010M018 | Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý | 40,000 | m | 0,500 | 20,00 |
| 129 | 921 | 21080-2366 | Montáž, šnúra gumená 500V, lanové jadro, voľne uložená (CGSM) 3x1,5 | 45,000 | m | 3,000 | 135,00 |
| 130 | MAT | 341 515M113 | Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 3X1,5 | 45,000 | m | 0,980 | 44,10 |
| 131 | 921 | 21081-0045 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 | 35,000 | m | 3,000 | 105,00 |
| 132 | MAT | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | 35,000 | m | 0,550 | 19,25 |
| 133 | 921 | 21081-0046 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5 | 100,000 | m | 3,000 | 300,00 |
| 134 | MAT | 341 203M110 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 | 100,000 | m | 0,850 | 85,00 |
| 135 | 921 | 21081-0057 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 | 10,000 | m | 5,000 | 50,00 |
| 136 | MAT | 341 203M320 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 | 10,000 | m | 2,500 | 25,00 |
| 137 | 921 | 21329-0020 | Manipulácia v sieti NN | 12,000 | hod | 12,000 | 144,00 |
| 138 | MAT | 354 PM | Podružný materiál | 1,000 | kus | 250,000 | 250,00 |
| 139 | 921 | 21329-0060 | Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača | 6,000 | hod | 12,000 | 72,00 |
| 140 | MAT | 358 5100A621 | Dodávka el. materiálu na úpravu jestv. rozvádzača | 1,000 | kus | 100,000 | 100,00 |
| 141 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 10,000 | hod | 10,000 | 100,00 |

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

4 083,75

4 083,75

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

4 083,75

Za rozpočet celkom

21 878,59